

ปร.5

แผ่นที่ 1/2

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

ประเภทก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านธรรมรัตน์ หมู่ที่ 1 โดยการขยายท่อเมนค์ประปา ขนาดท่อ PVC Ø 2 นิ้ว
ชั้น 8.5 ยาว 3,080 เมตร พร้อมจุดต่อเข้าบ้าน ขนาดท่อ PVC Ø ½ นิ้ว ยาว 0.70 เมตร จำนวน 20 จุด ท่อเมนค์ประปา
ฝังลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมกลบดินให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้านธรรมรัตน์ หมู่ที่ 1 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่ 18/2559

ประมาณราคาตาม ปร.4 (แผ่นที่ 2/2)

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	268,735	1.2708	341,508.43	
	เงื่อนไข การใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			341,508.43	
	ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			3,000.-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			344,508.43	
	คิดเพียง (- สามแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน -)			344,500	

หมายเหตุ - ราคาค่าวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 /

ราคาวัสดุบางอย่างเป็นราคาท้องถิ่น

- ค่าแรงใช้บัญชีค่าแรง/ค่าเนิการอัตราค่างานต่อหน่วยงานดินของกรมบัญชีกลาง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

- ราคาน้ำมัน อ.เมือง 24.00 -24.99 บาท / ลิตร

ประมาณราคาโดย.....

เห็นชอบ.....

อนุมัติ.....

(นายณรงค์ ทวีเขตกรกิจ)

(นายภูษิต มั่นมโนธรรม)

(นายสมเดช วิโรจน์วุฒิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

นายก อบต.เกษตรสุวรรณ