

ประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ 4 โดยการขยายท่อเมนประปา ขนาดท่อ PVC Ø 4 นิ้ว
ชั้น 8.5 ยาว 1,540 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ท่อเมนประปา ฟังก์ชันเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมกลบดินให้เรียบร้อย
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ 4 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 แบบเลขที่ 20 / 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	
1.	ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 แบบมี ข้อต่อ (ท่อโพลี)	385	ท่อน	580	223,300	-	-	223,300
2.	สามทาง PVC Ø 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	4	อัน	327	1,308	-	-	1,308
3.	สามทาง PVC Ø 4 นิ้ว ลด ½ นิ้ว	10	อัน	327	3,270			3,270
4.	ข้อต่อ 90 PVC Ø 4 นิ้ว	20	อัน	158	3,160	-	-	3,160
5.	วาล์ว Ø 4 นิ้ว	1	ตัว	250	250			250
6.	กาว 1,000 กรัม	16	กป.	460	7,360			7,360
7.	ค่าลากวางและลึ้มดินไม้ + ค่าปรับพื้นที่ + ค่าขุดดินและต่อ ท่อพร้อมอุปกรณ์ต่างๆพร้อม กลบดินให้เรียบร้อย	1,540	เมตร	-	-	50	77,000	77,000
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								315,648

หมายเหตุ - ราคาค่าวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 /

ราคาวัสดุบางอย่างเป็นราคาท้องถิ่น

- ค่าแรงใช้บัญชีค่าแรง/ดำเนินการอัตราค่างานต่อหน่วยงานดินของกรมบัญชีกลาง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

- ราคาน้ำมัน อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ประมาณราคาโดย..... เห็นชอบ อนุมัติ.....
(นายณรงค์ ทวีเชตรกิจ) (นายภูษิต มั่นมโนธรรม) (นายสมเดช วิโรจน์วุฒิกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ นายก อบต.เกษตรสุวรรณ